

2009. 10. .
제 141 회 임시회

- 2009년도 행정사무감사 -

지적 및 개선요구사항 처리결과

수자원본부

2009년도 행정사무감사 지적 및 개선요구사항 처리결과

[수자원본부]

연번	지적 및 개선요구사항 요목	소관부서	처리결과
계	3건 (완료 , 추진중 3 , 향후추진, 불가)		
1	충주자연생태체험관 활성화 방안 강구	수자원과	추진중
2	하수관거정비사업 철저	하수시설과	추진중
3	하수관거정비사업시 시민불편 최소화	하수시설과	추진중

2009 행정사무감사 시정 및 개선요구사항 처리결과

회기	138회	위원회	산업건설 위원회	처리부서	수자원과	처리결과	추진중
<div> <div>□ 시정 및 개선요구사항</div> <div>○ 충주 자연생태 체험관 활성화 방안 강구</div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 (또는 조치계획)</div> <div>○ 4대강 사업과 연계 친 환경 생태공원화 사업계획 구상 <ul style="list-style-type: none"> 기본구상 <ul style="list-style-type: none"> 자연생태체험관 인근 생태공원화 사업 친수공간, 생태습지 조성 등 연계시설 확충을 통한 명소화 추진방안 <ul style="list-style-type: none"> 중·장기 개발계획을 수립 중앙부처 사업비 지원 건의 </div> <div>○ 자연생태체험관 부대시설 보완 <ul style="list-style-type: none"> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> 옥상 장미터널, 야외 음향시설, 전시물 확대 설치 추진방안 <ul style="list-style-type: none"> 2010년도 당초예산에 60,000천원 반영 사업추진 </div> <div>○ 방문객수 제고방안 강구 <ul style="list-style-type: none"> 추진계획 <ul style="list-style-type: none"> 다양한 생태체험 프로그램개발 운용 충주호 등 인근 시설과 연계한 관광프로그램 운영 추진방안 <ul style="list-style-type: none"> 인터넷, 팸플렛 등 다양한 홍보수단을 활용 지속적인 홍보활동 전개 타 지자체 견학 등을 통한 다양한 생태체험 프로그램 개발 운용 </div> </div>							

2009 행정사무감사 시정 및 개선요구사항 처리결과

회기	138회	위원회	산업건설 위원회	처리부서	하수시설과	처리결과	추진중
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>□ 시정 및 개선요구사항</p> <p>○ 하수관거정비 사업 감리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> • 충주시 일원에서 시행중인 하수관거정비사업의 사업장은 20여곳인데 반해 감리는 2개회사에서 4명의 상주 직원으로 운영하고 있음. 사업장에 비해 감리 인원이 많이 부족하여 제대로 된 감리를 기대하기 어려운 측면이 있음. <p>⇒ 감리인원을 보강하는 등의 방법으로 철저한 감리로 부실공사의 우려를 사전에 차단하기 바람</p> <p>□ 처리결과 (또는 조치계획)</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> • 사업위치 : 충주시 동지역(목행,교현천,연수천,충주천)일원 • 사업개요 : 관로 140km,배수설비 12,706개소 • 사 업 비 : 86,230백만원 • 사업기간 : 2008.12.23 ~ 2011.12.22(36개월) • 사업시행자 : 청정충주(주) ((주)포스코건설,(주)건양,(주)대흥,(주)세명,우신(주)) • 감리자 : (주)삼안, (주)홍익기술단 <p>○ 조치계획</p> <ul style="list-style-type: none"> • 충주시 일원에서 시행중인 하수관거BTL사업은 현재 (주)삼안,(주)홍익기술단에서 감리업무를 수행하고 있으며 현재 감리단장을 포함하여 5명이 과업을 수행하고 있습니다. • 감리과업 수행은 당초 계획된 감리업무수행계획서에 의거 과업을 시행하고 있으며, 사업량의 증감에 따라 감리인원을 조정하고 있으며, 현재 감리인원의 부족하지 않은 것으로 판단되며, 추후 사업량이 증가하면 예비감리를 투입하여 감리업무에 철저를 기하겠습니다. </div>							

2009 행정사무감사 시정 및 개선요구사항 처리결과

회기	138회	위원회	산업건설 위원회	처리부서	하수시설과	처리결과	추진중
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>□ 시정 및 개선요구사항</p> <p>○ 하수관거정비 사업시 시민 불편 최소화</p> <ul style="list-style-type: none"> • 하수관거 매립 후 아스콘 포장을 하고 있으나 포장 후 2~3일이 경과 하면 기존도로에 비해 꺼짐 현상이 발생하여 자전거 및 오토바이 운전자에게 불편을 초래하고 있는 바, <p>⇒ 비록 본포장전인 가포장 상태이라도 기존 도로와의 꺼짐 현상을 최소화 하여 시민 불편을 줄이고 사고 위험을 사전에 차단하기 바람.</p> <p>□ 처리결과 (또는 조치계획)</p> <p>○ 현재 충주시 목행,교현천,연수천,충주천 처리분구 일원에서 충주시 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)이 진행되고 있으며,</p> <p>○ 하수도 관거공사시 사전에 현수막,홍보전단지,홍보홈페이지를 통하여 주민홍보를 하고 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 각 공구별 작업 15일 전부터 주통행로 위주로 홍보 현수막 설치 • 각 공구별 공사시작 일주일전 주민설명회 개최 • 홍보 홈페이지 운영(www.gjbt.com)으로 공사 및 교통불편사항 홍보 불편신고 게시판 운영 • 공사시작 3일전 공사구간 방문 홍보, 부재시 전단지 홍보 <p>○ 하수공사시 공사안내표지판 및 신호수 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> • 공사안내 표지판 설치 : 100m,50m,공사구간내 공사안내표지판 설치 • 공사구간내 보행자를 위한 보행통로 확보, 차량유도시설 운영 • 공사구간 양끝에 신호수 배치하여 교통처리 </div>							

- 교통량이 많은 구간에는 개인택시 모범운전자회 신호수 배치
 - 출·퇴근 교통량이 많은 구간은 출퇴근시간을 피해 공사 실시
 - 시민불편 최소화를 위해 당일 굴착 당일 복구를 원칙으로 시공
- 관로 되메기시 다짐을 충분히 하여 아스콘 포장시 침하를 방지하고 복구후 현장을 확인하여 침하된 부분을 보수작업을 실시하여 주민 통행에 불편을 최소화 하며,
- 향후 하수관로 공사시 주민홍보를 강화하고 공사후 순찰을 강화하여 시민의 불편을 최소화 하겠습니다.

※ 붙임 : 주민홍보 및 신호수, 안내표지판 사진

사 진 대 지

공사명 : 충주시 하수관거 정비 임대형 민자사업[BTL]



위 치	용산동사무소	일 시	2009. 04. 22.
내 용	용산동 주민설명회		



위 치	용산동사무소	일 시	2009. 04. 22.
내 용	용산동 주민설명회		

사 진 대 지

공사명 : 충주시 하수관거 정비공사 임대형 민자사업(BTL)



위치 : 충주시 교현동 엘르시아 아파트 뒤



위치:충주시 교현동 유원하나 아파트 주변

사 진 대 지

공사명 : 충주시 하수관거 정비공사 임대형 민자사업(BTL)



내용 : 안전시설 및 신호수 배치 사진



내용 : 안전시설 및 신호수 배치 사진

사 진 대 지

공사명 : 충주시 하수관거 정비공사 암대형 민자사업(BTL)



내용 : 안전시설 및 신호수 배치 사진



내용 : 안전시설 및 신호수 배치 사진